1 ściana zewnętrzna

1	tynk cienkowarstwowy	0,5cm
2	styropian	12cm
3	porotherm 25	25cm
4	tynk cementowo – wapienny	1,0cm
	płytki ceramiczne do h=2.0m	

2 połać dachowa

1	blachodachówka	
2	łaty	4x6cm
3	kontrłaty	3x5cm
4	folia paroprzepuszczalna	
5	paroizolacja	
6	płyta GK lub OSB	1,25cm

3 strop

1	wełna mineralna	10cm
2	wełna mineralna	20cm
3	płyta GK lub OSB	1,25cm



ETAP - I

I N Ż Y N I E R I A B U D O W L A N A

Zawidów 59-970, ul. Dębowa 11 e-mail:biuro@inzynieriabudowlana.com tel. kom. (+48) 721-721-441 Paweł Młynek

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA ZADANIA:	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na bazie Koncepcji Architektoniczno - Budowlanej dla utworzenia schroniska dla zwierząt małych Związku Gmin „KWISA”
ADRES OBIEKTU:	Dz. nr 18, obr. 0003, Lubański Wielki Las, gm. Platerówka
INWESTOR:	ZWIĄZEK GMIN "KWISA" ul. 7-Dywizji 14, 59-800 Lubań
TEMAT RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ A - ETAP I

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW:		SPECJALNOŚĆ:	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr. inż. arch. Przemysław Zagórski	Projektant	Architektura	upr. nr 66/07/DOIA	
mgr. inż. arch. Adam Konsecjusz	Sprawdzający	Architektura	upr. nr 36/07/DOIA	

nr zlecenia:	
data:	12.2013
skala:	1:50
nr rysunku:	AW-05.1